

## 工程量清单

建设单位：广西梧州中恒集团股份有限公司  
(单位盖章)



2022年12月8日

软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888

软件测评合格编号：2019J01\*2019S01\*2019A01

## 工程量清单

建设单位：

广西梧州中恒集团股份有限公司  
(单位盖章)



编制人：

蔡艳杏

复核人：

李松

编制时间：

2022 年 月 日

复核时间：

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			备注	
1.1	地坪漆工程			
1.2	标线及标识系统			
1.3	防水补漏工程			
1.4	道闸系统			
1.5	监控系统			
1.6	照明和排水系统维修			
1.7	入口修复			
1.8	弱电间建设			
1.9	暂列金额	30000.00		
一	合计			
二	增值税			
三	总造价（一+二项）			
	报价合计			

表—03

# 工程量清单

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
		<b>地坪漆工程</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
1	011101005001	原地坪漆地面修补 1. 清洗、铲除、修补破损松散的地面	m <sup>2</sup>	8490			
2	011101005002	坡道区环氧地坪漆地面 1. 环氧地坪封闭漆（底漆） 2. 环氧砂浆找平层（一道） 3. 中涂环氧+石英砂（一遍） 4. 环氧地坪漆面漆+石英砂（一遍） 4. 深灰色环氧地坪漆面漆（一遍）	m <sup>2</sup>	350			
3	011101005003	行车区环氧地坪漆地面 1. 环氧地坪封闭漆（底漆） 2. 环氧砂浆找平层（一道） 3. 环氧地坪面涂腻子层（一道） 4. 浅灰色环氧地坪漆面漆（二遍）	m <sup>2</sup>	3120			
4	011101005004	停车区环氧地坪漆地面 1. 环氧地坪封闭漆（底漆） 2. 环氧砂浆找平层（一道） 3. 环氧地坪面涂腻子层（一道） 4. 深绿色环氧地坪漆面漆（二遍）	m <sup>2</sup>	5020			
		<b>标线及标识系统</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
5	040205003001	限高杆 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格尺寸：DN50×3000 3. 详设计，按现场优化	套	2			

表-08

# 工程量清单

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
6	040205004001	标志板 1. 类型：出口、入口龙门牌 2. 材质、规格尺寸：4000×800×1.0 3. 板面反光膜等级：高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 4. 详设计，按现场优化	块	2			
7	040205004002	标志板 1. 类型：导向指示牌 2. 材质、规格尺寸：1200×300×1.0 3. 板面反光膜等级：高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 4. 详设计，按现场优化	块	16			
8	040205004003	标志板 1. 类型：P字牌（带槽） 2. 材质、规格尺寸：600×600×1.5 3. 板面反光膜等级：高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 4. 详设计，按现场优化	块	1			
9	040205004004	标志板 1. 类型：限速牌（带槽）、禁鸣牌、出口牌等 2. 材质、规格尺寸：φ600×1.5 3. 板面反光膜等级：高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 4. 详设计，按现场优化	块	12			
10	040205004005	标志板 1. 类型：各类转向指示牌 2. 材质、规格尺寸：φ600×1.0 3. 板面反光膜等级：高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 4. 详设计，按现场优化	块	45			
11	040205004006	标志板 1. 类型：出口指示牌、楼梯指示牌等 2. 材质、规格尺寸：600×400×1.0 3. 板面反光膜等级：高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜	块	18			

表-08

# 工程量清单

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
		4. 详设计，按现场优化					
12	040205004007	标志板 1. 类型:楼栋电梯指引牌 2. 材质、规格尺寸:2000×300×1.2 3. 板面反光膜等级:高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑割字,机械贴膜 4. 详设计,按现场优化	块	8			
13	040205003002	标杆 1. 类型:单立柱 2. 材质:镀锌管组焊,磷化防腐,表面防锈处理 3. 详设计,按现场优化	套	20			
14	040205005001	广角镜 1. Φ800 2. 详设计,按现场优化	只	6			
15	040205006001	标线 1. 材料品种:常温漆 2. 线型:小型车位, 2.4*5.0m, 线宽15cm 3. 详设计,按现场优化	个	211			
16	040205006002	标线 1. 材料品种:常温漆 2. 线型:摩托车位, 0.8*2.0m, 线宽15cm 3. 详设计,按现场优化	个	116			
17	040205007001	标记 1. 材料品种:车位编号	个	327			
18	040205007002	标记 1. 材料品种:常温漆 2. 类型:各类指示箭头 3. 规格尺寸:长3000mm 4. 详设计,按现场优化	个	45			
19	040205008001	横道线 1. 形式:通道线、通道中线, 线宽15cm	m <sup>2</sup>	285.3			
20	040205017001	橡胶直护角 1. 规格、型号:800*200*5 2. 详设计,按现场优化	个	500			
21	040205017002	车轮定位器 1. 规格、型号:550*150*100	个	422			
22	040205017003	塑料道钉 1. 规格、型号:100*100mm 2. 详设计,按现场优化	个	16			
23	040205019001	减速垄 1. 材料品种:橡胶减速坡	m	136			

表-08

# 工程量清单

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
		2. 规格、型号:500*300*35mm 3. 详设计, 按现场优化					
		<b>防水补漏工程</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
24	011203001001	零星项目一般抹灰 1. 基层类型、部位:墙面、天棚	m <sup>2</sup>	150			
25	010902008001	天面、墙面裂缝高压注浆补漏 1. 聚氨酯	m	20			
26	010902002001	天棚渗漏涂膜修补	m <sup>2</sup>	190.5			
27	010903002001	墙面渗漏涂膜修补	m <sup>2</sup>	100			
28	050102012001	铺种草皮	m <sup>2</sup>	12			
29	01B001	采光井渗漏修补 1. 挖土, 清除旧防水层, 选用防水卷材或者涂料修补和玻璃胶修补, 再回填。	个	6			
30	01B002	挡土墙穿管线处渗漏补漏	处	7			
		<b>道闸系统</b>					

表-08

# 工程量清单

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
		<b>分部分项工程</b>					
31	010501006001	设备基础 1. 混凝土等级强度:C25 2. 安全岛需含反光线条	m <sup>3</sup>	0.42			
32	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:20mm以内	m	414			
33	030408003001	光缆、电线保护管 1. 规格:20 2. 敷设方式:埋地	m	414			
34	030411004001	配线RVV2*1.0mm <sup>2</sup>	m	300			
35	030501010001	光纤收发器	套	2			
36	030501012001	千兆交换机 1. 层数、接口数量:24口以下	台	3			
37	030501013001	网络服务器安装、调试 台式电脑	台	1			
38	030502005001	双绞线缆 1. 名称:超六类网线	m	200			
39	030502007001	光缆 1. 名称:单模光缆4芯	m	538.2			
40	030507016001	出入口设备安装、调试 栏杆装置 电动栏杆	台(套)	4			
41	030507016002	出入口设备安装、调试 出入口控制一体机 1. 一体车牌显示屏、红绿灯系统、摄像机(300万网络高清识别车牌)、自动光圈镜头捕捉车牌	台(套)	2			
42	030507016003	出入口设备安装、调试 两轮车刷卡机 1. CPU一卡通门禁机 2. 含配套, CPU发卡器、CPU钥匙扣等	台(套)	2			
43	030507016004	车辆检测识别设备安装、调试 环形线圈车辆检测器	台(套)	2			
44	030507016005	车辆检测识别设备安装、调试 停车场管理软件	台(套)	1			
45	030507017001	安全防范分系统调试 停车场管理系统 2进2出以下	系统	1			
46	桂030507021001	可视呼叫系统	台	2			

表-08

# 工程量清单

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
47	030404017001	弱电箱	台	4			
48	030411001001	配管 1. 规格:20	m	1348.1			
49	030411004002	配线RVV2*1.0mm <sup>2</sup>	m	358.6			
50	030501004001	硬盘录像机	台	1			
51	030501004002	硬盘 1. 容量:容量8T, 3.5英寸	台	2			
52	030501010002	光电转换器	套	8			
53	030501012002	核心交换机 1. 层数、接口数量:24口以下	台	1			
54	030501012003	千兆交换机	台	4			
55	030501013002	网络服务器安装、调试 工作站 1. 主机、显示器等配套	台	1			
56	030502005002	双绞线缆 1. 名称:超六类网线	m	1600			
57	030502007002	光缆 1. 名称:单模光缆4芯	m	1200			
58	030507008001	监控摄像设备 1. 含支架	台	21			
59	030507017002	安全防范分系统调试 电视监控系统 系统 50台以下	系统	1			

表-08

# 工程量清单

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
		<b>照明和排水系统维修</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
60	011613001001	旧灯具拆除	套	270			
61	030109011001	拆除旧潜水泵	台	5			
62	030109011002	三相潜水泵 1. 规格:3千瓦	台	5			
63	030411004003	配线 1. 名称:护套线2*1.5mm <sup>2</sup>	m	300			
64	030404034001	人体感应开关	套	270			
65	030412005001	荧光灯 1. 名称:1.2mLED光管	套	270			
66	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PVC50 2. 含管件	m	6			
67	031003001001	DN50闸阀	个	2			
68	031003001002	DN50止回阀	个	18			
69	031003001003	水位控制浮球	个	4			
70	03B001	集水井出水管道改线	处	3			
		<b>入口修复</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
71	041001001001	拆除路面及排水沟 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:35cm以内	m <sup>2</sup>	15.6			
72	040202011001	级配碎石 基层 1. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	15.6			
73	040203007001	水泥混凝土 面层 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:25cm	m <sup>2</sup>	15.6			

表-08

# 工程量清单

工程名称：旺甫豪苑（一期）品质提升地下车库项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	备注
		3. 含模板、伸缩缝设置 4. 刻纹 5. 塑料膜养生					
74	桂010507010001	混凝土明沟 1. 混凝土强度等级:C25 2. 防水砂浆	m	5.25			
75	010512008001	沟槽铸铁盖板及安装	m	5.25			
76	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:入口零星砖墙	m <sup>3</sup>	2			
77	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:入口零星砖墙	m <sup>3</sup>	2			
78	011203001002	零星项目一般抹灰	m <sup>2</sup>	6			
79	桂011206005001	块料零星项目 1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖100*100	m <sup>2</sup>	6			
80	010401009001	实心砖柱 1. 高2.0m	m <sup>3</sup>	1.26			
81	011503001001	金属栏杆 1. 高2.0m	m	22			
82	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	9.2			
		<b>弱电间建设</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>A</b>	<b>建筑装饰装修工程</b>					
83	010401004002	多孔砖墙 1. 墙体厚度:24cm	m <sup>3</sup>	9.43			
84	010802003001	钢质防火门 1. 门框、扇材质及规格:乙.FM1222	m <sup>2</sup>	2.64			

表-08

