

## GIG12楼装饰工程量

序号	内容	说明	单位	工程量	综合单价	总价	备注
<b>一 拆除工程</b>							
1	拆除120厚原有砖混墙体	1、拆除轻质墙（120mm墙），含打拆人工、墙上门、窗。拆除内墙保温层，按10元/平方米。 2、有构造柱、梁等另计。 3、直接对室外的外墙，根据楼层及难易程度另计（法规不允许的情况除外）。 4、不足1平方按项计算，每项200元。 5、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取。	m <sup>2</sup>	141.20			1、含人工及材料 2、含墙体残边修补
2	原包柱饰面拆除	1、拆除原包柱饰面 2、实际收费，按现场实际发生量计算。 3、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取。	m <sup>2</sup>	47.70			1、含人工及材料
3	原门及门套拆除 (无损拆除利旧处理)	1、拆除原门及门套。 2、含打拆人工。 3、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取。	樘	1.00			1、含人工及材料
4	开门洞	1、人工打拆。 2、含器械。	项	2.00			1、含人工及材料
5	原门及门套利旧安装	1、原门利旧安装处理。 2、含人工费用。	樘	1.00			1、含人工及材料
6	钢化玻璃地弹门 (门H:2400、门楣H:600)	1、10厘单层钢化玻璃地弹门。 2、含不锈钢型材。	m <sup>2</sup>	6.00			1、含人工及材料
7	门禁系统	1、金堂果指定知名品牌电子门禁系统。	项	1.00			1、含人工及材料
8	电控系统安装及调试	1、电控系统调试。 2、含人工安装。	项	1.00			1、含人工及材料
9	原固定操作台拆除	1、拆除原固定操作台。 2、保护性拆除费用另计。 3、含打拆人工。 4、不包含垃圾外运费用，若产生垃圾外运费用，则按现阶段每车市场价格收取。	米	6.00			1、含人工及材料
10	拆除垃圾清理下楼并运走	预计建筑垃圾需九方车拉3车	项	3.00			人工、辅料
11	<b>合计</b>						
<b>二 立面工程</b>							
1	轻钢龙骨石膏板隔墙	100mm轻钢龙骨竖向间隔300mm，面封9.5厘防潮石膏板	m <sup>2</sup>	57.90			1、含人工及材料
2	隔墙刮腻子打底 (局部)	一底两面环保腻子找平，打磨平整	m <sup>2</sup>	105.60			1、含人工及材料
3	墙面做硅藻泥饰面 (局部)	1、墙面基层清理干净并找平，涂刷渗透底漆一道 2、使用盼盼硅藻泥及同等品牌产；按品牌比例说明兑清水加入调色粉搅拌均匀；用喷枪喷涂两道；喷涂度3-5mm； 3、使用弹涂工艺，干燥后涂刷罩面漆一道。	m <sup>2</sup>	105.60			1、含人工及材料
4	墙面做硅藻泥饰面 (修补)	1、墙面基层清理干净并找平，涂刷渗透底漆一道 2、使用盼盼硅藻泥及同等品牌产；按品牌比例说明兑清水加入调色粉搅拌均匀；用喷枪喷涂两道；喷涂度3-5mm； 3、使用弹涂工艺，干燥后涂刷罩面漆一道。	m <sup>2</sup>	575.40			1、含人工及材料

5	玻璃磨砂贴纸	1、磨砂玻璃贴纸。 2、单层H: 400mm, 共两层 H: 1000mm (中间留空 200mm)。 3、含人工费用。	m	26.10			1、含人工及材料	
6	PVC广告字	1、PVC广告字, logo字高 300mm, 主字高600mm。 2、含人工及主辅材料。	项	1.00			1、含人工及材料	
7	石纹背景墙 (含原电梯间外墙修补)	1、九厘阻燃板打底。 2、面封PVC仿石纹面板。 3、含人工辅材。 4、无广告字。	m <sup>2</sup>	45.40			1、含人工及材料	
8	前台背景墙灯槽	1、九厘阻燃板制作灯槽。 2、LED灯带内嵌。 3、含灯带及变压器。	m	17.50			1、含人工及材料	
9	<b>合计</b>							
<b>三</b>	<b>天花工程</b>							
1	吊顶修补	原石膏板损坏处修补	项	1.00			1、含人工及材料	
2	吊顶喷涂乳胶漆	立邦一底两面净味乳胶 漆	m <sup>2</sup>	685.00			1、含人工及材料	
3	<b>合计</b>							
<b>四</b>	<b>水电工程</b>							
1	强弱电明装敷设 (不含强弱电箱及交换机)	包含强弱PVC线槽、阳工电缆或 同等级品牌电缆。	m <sup>2</sup>	598.50			1、含人工及材料	
2	办公桌插座安装	人工安装强弱电到办公位置人工 费用。	项	1.00			1、含人工及材料	
3	筒灯	4寸筒灯、光源4000K	个	36.00			1、含人工及材料	
4	<b>合计</b>							
<b>五</b>	<b>安全文明施工费</b>							
1	装修过程垃圾清运费	垃圾清运	m <sup>2</sup>	685.00				
2	保洁费	完工清洁	m <sup>2</sup>	685.00				
3	成品保护	施工场地成品保护	m <sup>2</sup>	685.00				
4	材料搬运	垃圾搬运	m <sup>2</sup>	685.00				
5	施工门型脚手架费用	脚手架器械	项	1.00				
6	<b>合计</b>							
<b>六</b>	<b>室内装修部分合计</b>							
<b>七</b>	<b>总计:</b>							
<b>八</b>	<b>税金</b>	工程增值税专用发票( %)						
	<b>工程总计:</b>							

1 本工程预算包括但不限于地面、墙面、木工制作及天花的室内装修和水、电管线布设、设备安装等工程。(详见装修施工图和以上清单)

2 施工期间水电、物业费及装修押金(物业收取拆墙及垃圾费用)由甲方自理。

3 以上清单已含安全文明施工费用及其它一切零杂费用;临时设施费,赶工措施费,。

4 成品半成品保护、施工垃圾清理外运处置、完工清洁保洁由施工单位自理,费用已经包含在上表有价单内。

5 未特别注明的项目以完成一个单项工程(达到验收标准)为计算标准。

6 现场不提供办公及住宿场地。

7 此预算内容不包含办公设备强弱电箱及WiFi覆盖器等、消防、安防、空调、新风系统施工围挡、工程一切险等内容,如现场有上述内容需要施工,甲方自理。

8 报价含税金按 %计,提供增值税专用发票。